Comunidad de Madrid

Medios de Comunicación

La empresa pública Canal de Isabel II destinará 3 millones de euros a la sustitución de uno de los dos depósitos que abastecen a la localidad

La Comunidad de Madrid mejorará el suministro de agua con un nuevo depósito de Canal en Colmenar Viejo

- La nueva instalación reemplazará a uno de los depósitos actuales y tendrá una capacidad de 18.000 metros cúbicos
- Canal también renovará 10 kilómetros de redes de abastecimiento de la urbanización El Golf, en Las Rozas

20 de julio de 2020.- La Comunidad de Madrid va a mejorar las infraestructuras de abastecimiento de agua en Colmenar Viejo y en Las Rozas. En el primer caso, la empresa pública Canal de Isabel II va a renovar uno de los dos depósitos de agua con los que abastece a los 50.000 habitantes del municipio. Las obras serán adjudicadas por un importe de 3.091.582,43 euros (más IVA), y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.

Colmenar Viejo se abastece actualmente gracias a dos depósitos: uno de 11.500 metros cúbicos de capacidad, finalizado en 2013, y otro, más antiguo, de 14.000 metros cúbicos. Este último es el que se va sustituir por uno nuevo, con 4.000 metros cúbicos más de capacidad. Además, Canal de Isabel II realizará obras auxiliares en la parcela donde se ubican ambos depósitos.

En el caso de Las Rozas se adjudicará el contrato por el que se realizará la primera de las tres fases de la renovación de las redes de abastecimiento de la urbanización El Golf. Su red de distribución de agua potable, que hasta hace unos años se abastecía a partir de captaciones subterráneas, está obsoleta y no se adecúa a la normativa de redes de distribución de Canal de Isabel II.

Así, Canal renovará 10,36 kilómetros de la red de esta urbanización y adecuará 205 acometidas domiciliarias para mejorar las condiciones de abastecimiento, tanto a nivel de garantía de calidad y continuidad del suministro, como para facilitar su mantenimiento y evitar pérdidas de agua.

Las nuevas conducciones tendrán diámetros comprendidos entre los 80 y los 300 milímetros. Estas obras se adjudicarán por un importe total de 1.848.127,42 euros (IVA excluido), y tendrán un plazo de ejecución de 20 meses.