

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la
normativa vigente.

MEMORIA AFECCIÓN VÍAS PECUARIAS

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME.....	3

1. ANTECEDENTES

La UTE RENOVACIÓN LOTE 4 ha sido adjudicataria del contrato 102/2018/LT04. OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL CANAL DE ISABEL II, SA. LOTE 4 formada por las empresas: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. y IMESAPI, S.A.

El ámbito del LOTE Nº 4 es el siguiente:

Zona geográfica que comprende los distritos del municipio de Madrid de Fuencarral, Hortaleza, Barajas, Tetuán, Chamartín, Chamberí y Moncloa-Aravaca (parcial), así como los municipios de Alcobendas, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

A los efectos del contrato las actuaciones de Renovación de Red consistirán en:

- Instalación de nuevas tuberías, preferentemente de fundición dúctil, donde existan otras de material que no cumpla con lo especificado en las Normas de Abastecimiento de Canal de Isabel II, S.A. Las tuberías a instalar podrán ser enterradas o estar alojadas en galerías de cualquier titularidad.
- Rehabilitación de tuberías existentes mediante tecnologías sin zanja.

Con carácter general, se renovará la red con los mismos diámetros que la red de abastecimiento existente.

2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Se redacta la presente memoria para la tramitación y obtención de las Autorizaciones de ocupación temporal de las vías pecuarias de la **Cordel de la Matapiñonera al Arroyo de la Vega. Tramo 2** y de la **Colada del Abrevadero del Arroyo Viñuelas**, al Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por afección a las mismas en las obras a desarrollar dentro de las obras renovación de red de abastecimiento del DSO 22ACCR.10218LT04.025 Y 061 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE LA LABRANZA, AVENIDA DE LA PLAZA DE TOROS Y OTRAS, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes.

Adjuntamos relación de calles donde se interfiere con las citadas vías pecuarias y adjuntamos plano de detalle a este informe:

- Cordel de la Matapiñonera al Arroyo de la Vega. Tramo 2:

- Avenida de la Plaza de Toros desde la calle Real hasta la Plaza de Toros y esquina con la Calle Estafeta: Longitud de 115 metros y ancho de 1,0 metros para instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. El plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

- Colada del Abrevadero del Arroyo Viñuelas:

- Avenida de Somosierra desde la calle de las Gramíneas hasta la calle de la Cercas en la urbanización de La Granjilla. Longitud 176 metros y ancho de 1,0 metro para instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. El plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

▫ Avenida de Somosierra desde la calle de las Cercas hasta la calle de la Reja en la urbanización de La Granjilla.

Longitud 342 metros y ancho de 1,0 metro para instalación de tubería de FD diámetro 100 mm.

El plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 2 a 3 semanas.

▫ Calle de la Isla Graciosa en el cruce con la Calle de la Isla de Hierro:

Longitud 25 metros y ancho de 1,5 metros para instalación de tubería de FD diámetro 200 mm.

El plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 semana.

Se adjuntan planos de planta donde se detalla la zona de afección.

En Madrid, ABRIL de 2023