

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la  
normativa vigente..

## MEMORIA AFECCIÓN VIAS PECUARIAS



## ÍNDICE

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN .....	1
2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME .....	1



## MEMORIA

### 1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L ha sido adjudicataria del contrato 102/2018 Lote 5 dentro del plan de renovación de 1.200 km de la red de abastecimiento gestionada por el Canal de Isabel II, S.A.

El objeto del citado contrato es la renovación de red fuera de norma, en aquellos municipios que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel II dentro del ámbito geográfico del denominado Lote 5, que incluye los siguientes términos municipales:

Aranjuez	Leganés
Arroyomolinos	Moraleja de Enmedio
Batres	Móstoles
Casarrubuelos	Parla
Ciempozuelos	Pinto
Cubas de la Sagra	San Martín de la Vega
El Álamo	Serranillos del Valle
Fuenlabrada	Titulcia
Getafe	Torrejón de la Calzada
Griñón	Torrejón de Velasco
Humanes de Madrid	Valdemoro

Las actuaciones de renovación consistirán en:

- Sustitución de tuberías existentes fuera de Norma, siendo prioritaria la renovación de red de fibrocemento, por otras de material que cumplan con lo especificado en las Normas de Abastecimiento de Canal de Isabel II, preferentemente fundición dúctil. Las tuberías para instalar podrán ser enterradas o estar alojadas en galerías de cualquier titularidad.
- Rehabilitación de tuberías existentes mediante tecnologías sin zanja.

Con carácter general, se renovará la red con los mismos diámetros que la red de abastecimiento existente.

### 2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Se redacta la presente memoria para la tramitación y obtención de la **Autorización de ocupación temporal de la vía pecuaria del Cordel del Camino de Valmojado y del Cordel del Casarrubuelos y del Camino de Madrid** al Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por afección a la misma en las obras a desarrollar dentro de las obras renovación de red de abastecimiento de los siguientes DSO'S, todos ellos en el término municipal de El Álamo.

- 1) DSO 22ACCR.10218LT05.021 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE LAS VIÑAS Y OTRAS.

- 2) DSO 22ACCR.10218LT05.040 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE RIO EBRO Y OTRAS.
- 3) DSO 22ACCR.10218LT05.041 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE RIO MANZANARES Y OTRAS.
- 4) DSO 22ACCR.10218LT05.042 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA Y OTRAS.
- 5) DSO 22ACCR.10218LT05.044 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE LOS OLIVOS Y OTRAS.

Adjuntamos relación de calles donde se interfiere con la vía pecuaria **Cordel del Casarrubuelos y del Camino de Madrid** y adjuntamos plano de detalle a este informe.

En el DSO 22ACCR.10218LT05.021 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE LAS VIÑAS Y OTRAS.

- Paseo de las Vegas, desde su cruce con la calle Paseo de Avilés hasta el nº20 de Paseo de las Vegas.  
Longitud de 490 metros y ancho de 2 metros para instalación de 150 m de tubería de FD diámetro 100 mm y 340 m de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 6 a 8 semanas.
- Paseo de Avilés, en su cruce con la calle Paseo de las Vegas  
Longitud de 55 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 2 a 3 semanas.

En el DSO 22ACCR.10218LT05.041 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE RIO MANZANARES Y OTRAS.

- Avenida de Madrid, en su cruce con la calle del Caño Viejo. Longitud de 5 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 100 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 semana.
- Avenida de Madrid, en su cruce con la calle del Calvario. Longitud de 5 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 100 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 semana.

- Avenida de Madrid, en su cruce con la calle del Calvario a la altura de la Carretera de Navalcarnero a Chinchón. Longitud de 62 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 200 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 2 a 3 semanas.

En el DSO 22ACCR.10218LT05.042 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA Y OTRAS.

- Avenida de Madrid, en su cruce con la calle Virgen de Fátima. Longitud de 10 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 100 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.
- Avenida de Madrid, en su cruce con la calle de la Ermita. Longitud de 5 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 semana.
- Avenida de Madrid, en su cruce con la calle Travesía del Bronce. Longitud de 13 metros y ancho de 2 metros para instalación de tubería de FD diámetro 100 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

En el DSO 22ACCR.10218LT05.044 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE LOS OLIVOS Y OTRAS.

- Paseo de las Vegas, desde su cruce con la calle Pensamientos hasta el cruce con el arroyo de los Pinos

Longitud de 435 metros y ancho de 2 metros para instalación de 90 m de tubería de FD diámetro 200 mm, 333 m de tubería de FD diámetro 150 mm y 12 m de tubería de FD diámetro 100 mm.. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 6 a 8 semanas.

Adjuntamos relación de calles donde se interfiere con la vía pecuaria **Cordel del Camino de Valmojado** y adjuntamos plano de detalle a este informe.

En el DSO 22ACCR.10218LT05.040 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE RIO EBRO Y OTRAS.

- Paseo del Olivar, desde su cruce con la calle del Río Sar y la calle del Río Adaja.

El detalle de los trabajos y su interacción con la vía pecuaria es:

Longitud de 180 metros y ancho de 2 metros para instalación de 150 m de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 3 a 5 semanas.

Longitud de 15 m, en su cruce con la calle Río Alberche para la instalación de tubería de FD diámetro 200 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

Longitud de 7 m, en su cruce con la calle Río Adaja para la instalación de tubería de FD diámetro 100 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

- Además, en el Paseo del Olivar, hay dos cruces con la calle Río Tormes y calle Ribadeo, que tiene interferencia con la vía pecuaria.

Longitud de 12 m, en su cruce con la calle Río Tormes para la instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

Longitud de 10 m, en su cruce con la calle Río Tormes para la instalación de tubería de FD diámetro 150 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 1 a 2 semanas.

En el DSO 22ACCR.10218LT05.044 RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE LOS OLIVOS Y OTRAS.

- Paseo del Avilés, desde su cruce con la calle Pirineos y la calle de la Encina.

El detalle de los trabajos y su interacción con la vía pecuaria es:

Longitud de 90 metros y ancho de 2 metros para instalación de 150 m de tubería de FD diámetro 200 mm. Plazo de ejecución completo de esta actuación estimado es de 2 a 4

semanas.

Se adjuntan planos de planta donde se detalla la zona de afección.

**Madrid, octubre 2022**