

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la
normativa vigente.

***MEMORÍA AFECCIÓN VÍAS PECUARIAS DEL:
D.S.O. 22ACCR.10218LT07 Renovación en el T.M.
VALDEMORILLO***

INDICE

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN	3
2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME	4

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN

UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. ha sido adjudicataria del contrato 102/2018 Lote 7 dentro del plan de renovación de 1.200 km de la red de abastecimiento gestionada por el Canal de Isabel II, S.A.

El objeto del citado contrato es la renovación de red fuera de norma, en aquellos municipios que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel II dentro del ámbito geográfico del denominado Lote 7, que incluye los siguientes términos municipales:

Robledo de Chavela
El Escorial
Valdemorillo
Las Rozas de Madrid
Santa María de la Alameda
TorreloDONEs
Valdemaqueda
Zarzalejo
Fresnedillas de la Oliva
Quijorna
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo

Las actuaciones de renovación consistirán en:

- Sustitución de tuberías existentes fuera de Norma, siendo prioritaria la renovación de red de fibrocemento, por otras de material que cumplan con lo especificado en las Normas de Abastecimiento de Canal de Isabel II, preferentemente fundición dúctil. Las tuberías para instalar podrán ser enterradas.
- Rehabilitación de tuberías existentes mediante tecnologías sin zanja.

Con carácter general, se renovará la red con los mismos diámetros que la red de abastecimiento existente.

2. SITUACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Se redacta la presente memoria para la tramitación y obtención de la **Autorización de ocupación temporal de la Cañada Real Segoviana** al Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por afección a la misma en las obras a desarrollar dentro de las obras renovación de red de abastecimiento **DSO's 22ACCR.10218LT07 RENOVACIÓN DE RED EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDEMORILLO**.

Adjuntamos relación de calles y vías pecuarias afectadas y adjuntamos plano de detalle a este informe:

- Cañada Real Segoviana:
 - o **DSO045**: Carretera M-510, longitud de 810 metros y ancho de 1,20 metros para la instalación de tubería de FD de diámetro 500 mm. Plazo de ejecución completa de la esta actuación estimada es de 5 semanas.

Se adjunta plano de planta donde se detalla la zona de afección.

Madrid, Abril 2024

08:37:57 +02'00'

